

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Docieplenie ścian zewnętrznych			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 12.70*[4.65+17.0+6.50+3.70+6.10]	m ² m ²	 481.965	 481.965
				RAZEM	481.965
2	KNR 4-01 d.1 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 d.1 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12.70*[4.65+17.0+6.50+3.70+6.10]+<szczyty>[0.5*6.50*2.50+0.5*6.10*2.0] +<przejście>[3.0*3.50*2+2.50*3.50]	m ² m ²	 525.940	 525.940
				RAZEM	525.940
7	KNR 0-17 d.1 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki 525.94	m ² m ²	 525.940	 525.940
				RAZEM	525.940
8	KNR-W 4- d.1 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 38	m m	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
9	KNR-W 4- d.1 01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 38	szt. szt.	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
10	KNR 0-17 d.1 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki 38	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
11	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 160	m m	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
12	KNR-W 2- d.1 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 525.94	m ² m ²	 525.940	 525.940
				RAZEM	525.940
13	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.0*3.0*6	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	NNRNKB d.1 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (cokół+balkony) 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
15	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ognioowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (ogniomury, pod rynnami o grubość docieplenia i obróbki balkonów] 45	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
16	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 12*4	m m	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 12*4	m	48.000	
d.1	0527-06		m		
				RAZEM	48.000