

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Docieplenie ścian zewnętrznych			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
		11.0*22.50*2+11.20	m ²	506.200	
				RAZEM	506.200
2	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		506.20	m ²	506.200	
				RAZEM	506.200
3	KNR 0-17 d.1 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		506.20	m ²	506.200	
				RAZEM	506.200
4	KNR-W 4- d.1 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNR-W 4- d.1 01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 0-17 d.1 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		[44*3]*0.15	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
7	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5*12	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR-W 2- d.1 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 2- d.1 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		506.20	m ²	506.200	
				RAZEM	506.200
11	KNR 0-17 d.1 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR 0-17 d.1 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2		Wymiana drzwi wejściowych			
13	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki drzwiowej	m ²		
		[1.70*3.30]+[1.10*2.15]	m ²	7.975	
				RAZEM	7.975
3		Wymiana okien na klatce schodowej			
14	KNR 0-19 d.3 0931-04	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o pow. do 3 0 m ² - okna na klatkach schodowych	m ²		
		[0.80*1.40]+[2.0*1.90]*2	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
4		Malowanie klatek schodowych			
15	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[5.60*2.20]+[6.55*2.45]*3+3.35*[5.60+5.60+2.20+6.55+6.55+2.45+2.45+2.45]	m ²	195.803	
				RAZEM	195.803
16	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		195.80	m ²	195.800	
				RAZEM	195.800
17	KNR-W 2-d.4 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		195.80	m ²	195.800	
				RAZEM	195.800
18	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		[5.60*2.20]+[6.55*2.45]*3	m ²	60.463	
				RAZEM	60.463
19	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3.35*[5.60+5.60+2.20+6.55+6.55+6.55+2.45+2.45+2.45]	m ²	135.340	
				RAZEM	135.340
20	KNR 4-01 d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1.5*[5.60+5.60+2.20+6.55+6.55+6.55+2.45+2.45+2.45]	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
21	KNR 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm	m		
		0.55*[5.60+5.60+2.20+6.55+6.55+6.55+2.45+2.45+2.45]	m	22.220	
				RAZEM	22.220
22	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
23	kalkulacja d.4 własna	Remont stopni schodowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 0-19 d.4 0931-08	Wymiana stolarki drzwiowej wraz z obróbką - drzwi wahadłowe	m ²		
		[1.80*2.0]	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
25	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5.60*2.20+6.55*2.45	m ²	28.368	
				RAZEM	28.368
26	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
5		izolacja pionowa fundamentów + chodnik			
27	KNR 4-01 d.5 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		[22+11.20+22]*1.0*1.0	m ³	55.200	
				RAZEM	55.200
28	KNR 4-01 d.5 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		55.20	m ³	55.200	
				RAZEM	55.200
29	KNR 4-01 d.5 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku	m ²		
		55.20	m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
30	KNR 2-31 d.5 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		[22+11+22]*1.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
31	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		[22+11+22]	m	55.000	
				RAZEM	55.000
32	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		[22+11+22]	m	55.000	
				RAZEM	55.000
33	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		[22+11+22]*1.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
6		Płotki śniegowe + ogrodzenie			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR AT-09 d.6 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwsniegowy 22+11+22	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
35	KNR-W 2- d.6 02 1801-01	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNR-W 4- d.6 01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000